



PROVINCIA DI PISA
Settore U.O. Viabilità

**Interventi di manutenzione straordinaria dei ponti sulla SP3
"Bientina - Altopascio" al km 4+810 e al km 5+400**

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1

REL
02

Processo verbale di concordamento nuovi prezzi n.1

Data emissione:
Maggio 2026

CODICE
ELABORATO

Anno	Commissa	Progetto	Tipologia	Elaborato n°
2025	012	V	REL	0002

LIVELLO	Numero	Data	Stesura	Controllo	Approvazione
Prima emissione	01	05/2026	MD	EF	PB

Responsabile Unico del Procedimento
dott. ing. Cristiano RISTORI

Il Progettista
dott. ing. Gerardo MASIELLO



Direzione dei Lavori



Studio *INGEO*
Ingegneri e Geologi Associati
Via Acquacalda n. 840/A - 55100 Lucca
Telefono 0583 - 48682
E-mail ingegneri@ingeo.it



Il Direttore dei Lavori
dott. ing. Paolo BARSOTTI

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
dott. ing. Enrico FAVILLA

Il Direttore operativo delle strutture
dott. ing. Simone MARTINELLI

Gruppo di lavoro
dott. ing. Marco DEL CARLO



PROVINCIA DI PISA

Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile

Piazza Vittorio Emanuele II

56125 – Pisa (PI)

Tel 050 929111

pec: protocollo@provpisa.pcertificata.it

Oggetto: ACCORDO QUADRO TRIENNALE DI LAVORI DENOMINATO "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA OPERE D'ARTE (PONTI) DELLE STRADE PROVINCIALI". CUI: L80000410508202400001 - CUP: E57H23000560001 -- CIG: B50CE9A14E. PROGETTO ESECUTIVO DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SP 3 BIENTINA-ALTOPASCIO AL KM 4+810 E KM 5+400

Impresa: RTI: MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL (capogruppo) con sede legale in Canello ed Arnone (CE), 81030 Via Maria SS. delle Grazie 29, C.F. 03755810615, e P.I. 03755810615, PEC: meridionalecostruzioni@legalmail.it - LAVORITALIA SRL (mandante), con sede legale in Canello ed Arnone (CE), 81030 Via Giovanni Paolo II 1, C.F. 04026670614, e P.I. 04026670614, PEC: lavoritaliasrl@pec.it.

DD.LL. Ing. Paolo Barsotti – Studio Ingeo

CSE Ing. Enrico Favilla – Studio Ingeo

Contratto: Contratto di appalto stipulato il 05/02/2026 mediante scrittura privata rep.n. 38/2026. Determinazione di aggiudicazione n.1153 del 31/07/2025.

Importo lavori (soggetto a ribasso)	€ 337.355,06
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 36.366,77
Ribasso percentuale (26,11%) a detrarre	-€ 88.083,41
Importo del contratto al netto dell'IVA	€ 285.638,42

PROCESSO VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N.1

Visto:

- la Determinazione Dirigenziale (D.D.) n. 969 del 20/06/2025 con cui si procedeva alla conclusione dell'Accordo Quadro con un unico operatore, per gli interventi in oggetto, in favore del RTI costituendo composto da MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL (capogruppo) con sede legale in Canello ed Arnone (CE), 81030 via Maria SS. delle Grazie 29, C.F. 03755810615, e P.I. 03755810615, PEC: meridionalecostruzioni@legalmail.it - LAVORITALIA SRL (mandante), con sede legale in Canello ed Arnone (CE), 81030 Via Giovanni Paolo II 1, C.F. 04026670614, e P.I. 04026670614, PEC: lavoritaliasrl@pec.it avendo offerto un ribasso percentuale del 26,11% da applicare ai prezzi unitari posti a base di gara e che saranno utilizzati per la quantificazione dei singoli contratti attuativi;
- la D.D. n. 1066 del 31/07/2024 con cui veniva concluso l'AQ relativo ai servizi tecnici attinenti all'ingegneria ed all'architettura relativi alla direzione dei lavori e coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione dei ponti delle strade provinciali a favore dell'RTI DP Ingegneria Srl (Capogruppo), sede legale in Lucca (LU), Viale S. Concordio 1160, C.F. e P.IVA: 02486940469; Studio Ingeo (mandante), sede legale in Lucca (LU), Via Acquacalda 840/A, C.F. e P.IVA: 01582240469;

- la Determinazione nr. 1153 del 31/07/2025 con cui è stato affidato al RTI il contratto attuativo di lavori n. 2 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SP 3 BIENTINA-ALTOPASCIO AL KM 4+810 E km 5+400" al RTI Meridionale Costruzioni Group srl/Lavoritalia srl e contestualmente lo svolgimento delle relative funzioni di DLL e di CSE al RTI DP Ingegneria Srl/Ingeo;
- che il corrispettivo per i lavori assunti dall'appaltatore con il presente contratto attuativo è pari a complessivi € **285.638,42 (duecentoottantacinquemilaseicentotrentotto/42)** oltre IVA, di cui € 249.271,65 al netto del ribasso del 26,11% sull'importo di lavori di € 337.355,06 e € 36.366,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che l'impresa designata quale capogruppo è la MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP SRL (capogruppo) con sede legale in Cancellò ed Arnone (CE), 81030 via Maria SS. delle Grazie 29, C.F. 03755810615, e P.I. 03755810615, PEC: meridionalecostruzioni@legalmail.it;
- che in data 04.08.2025 veniva richiesto dalla Stazione Appaltante l'Avvio Anticipato del Contratto e la consegna anticipata in Via d'urgenza come previsto art. 50 c.6 del D Lgs 36/2023 - Art. 7 del CSA dello specifico contratto attuativo nelle more di perfezionamento del contratto;
- che il Contratto di Appalto è stato stipulato il 05/02/2026 mediante scrittura privata rep.n. 38/2026;

e considerato inoltre che:

- i lavori sono stati consegnati secondo gli art. 8 e 21 del Capitolato Speciale d'Appalto in data 25.08.2025, da ultimarsi entro il termine del 28.11.2025;
- con sottoscrizione della comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 28.11.2025, in risposta alla richiesta di proroga di 90 giorni avanzata dall'impresa esecutrice in data 26.11.2025, il RUP concedeva proroga sul termine ultimo dei lavori di n. 64 giorni naturali e consecutivi, portando il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori al 31.01.2026;
- in corso d'opera è emersa la necessità di introdurre modifiche alle opere previste da progetto le quali, viste le circostanze di estrema urgenza e data la necessità di procedere a riapertura della strada nel minor tempo possibile, sono state studiate, concordate con l'impresa esecutrice con l'assenso della SA e successivamente realizzate, senza preventiva redazione ed approvazione di Perizia suppletiva di variante;
- verificata l'ultimazione delle principali opere previste da progetto e di quelle aggiuntive introdotte in corso d'opera, in data 29.01.2026 si procedeva ad emissione del Certificato di Ultimazione dei Lavori, concedendo all'Impresa ulteriori 60 giorni per il completamento di alcune opere di piccola entità;

- risulta quindi necessario procedere a redazione di perizia suppletiva di variante nella quale si dia conto delle variazioni effettuate e delle lavorazioni aggiuntive che si sono rese necessarie in corso d'opera, dando conto anche delle maggiorazioni economiche che ne conseguono;

l'anno 2026 nel giorno 05 del mese di maggio il sottoscritto dott. ing. Paolo Barsotti, Direttore dei Lavori, con il geom. Dino Della Valle, in qualità di legale rappresentante del RTI Meridionale Costruzioni Group Srl (Capogruppo) - Lavoritalia SRL (mandante), hanno concordato i prezzi unitari riportati in calce al presente verbale in base ai quali saranno pagati i lavori in parola.

Nuovi prezzi

NPV.01_AP_01 – Smontaggio di chiuse metalliche (rif. Analisi prezzo n. 01) SMONTAGGIO DI CHIUSE METALLICHE SUI CANALI EMISSARI DEL CANALE IMPERIALE, compreso di disancoraggio di staffe, auto gru, macchine movimento terra ed accatastamento. a corpo	€. #2715,29# <i>(Euro duemilasettecentoquindici/29)</i>
NPV.02_AP_02 – Rimontaggio di chiuse metalliche (rif. Analisi prezzo n. 02) RIMONTAGGIO DI CHIUSE METALLICHE SUI CANALI EMISSARI DEL CANALE IMPERIALE, compreso di inghisaggio di staffe, auto gru, macchine movimento terra, la movimentazione ed il posizionamento delle chiuse. a corpo	€. #5430,57# <i>(Euro cinquemilaquattrocentotrenta/57)</i>
NPV.03_AP_03 – Nolo di trave in acciaio S355 (rif. Analisi prezzo n. 03) NOLO DI TRAVE IN ACCIAIO S355 PER PROVE DI CARICO SU MICROPALI, comprensivi di autocarro con gru, manodopera, saldature di fissaggio degli elementi metallici e ogni onere di servizio necessario alla predisposizione della prova di carico. al giorno	€. #3586,44# <i>(Euro tremilacinquecentoottantasei/44)</i>
NPV.04_TOS25/1_02.A07.011.001 – Scarrettamento dei materiali di risulta Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere. al metro cubo	€. #47,02# <i>(Euro quarantasette/02)</i>
NPV.05_TOS25/1_02.B10.003.006 – Recupero corticale di elementi in ca, per ogni 5mm in più all'articolo 02.B10.003.005 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c) trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) per ogni 5mm in più all'articolo 02.B10.003.005. al metro quadrato	€. #19,92# <i>(Euro diciannove/92)</i>
NPV.06_TOS25/1_04.B12.001.001 – Fondazione stradale Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm. al metro cubo	€. #41,46# <i>(Euro quarantuno/46)</i>
NPV.07_TOS25/1_04.E08.003.001 – Fornitura e posa in opera di barriera stradale classe H2. per bordo laterale Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2. per bordo laterale o rilevato W4 A. al metro	€. #111,66# <i>(Euro centoundici/66)</i>

NPV.08_TOS25/1_04.F06.031.001 – Griglia in ghisa sferoidale Griglia in ghisa sferoidale classe c, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfiando perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410x39 mm (peso 20 kg). cad	€. #183,48# (Euro centoottantatre/48)
NPV.09_TOS25/1_05.A03.006.001 – Demolizione di sottofondo stradale Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. in calcestruzzo. al metro cubo	€. #83,71# (Euro ottantatre/71)
NPV.10_TOS25/1_18.W01.003.001 – Perforazione ad andamento verticale Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. (U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024). al metro	€. #59,32# (Euro cinquantanove/32)
NPV.11_TOS25/1_PR.P03.004.002 – Additivo accelerante ADDITIVO. ACCELERANTE DI PRESA PER CALCESTRUZZO E PER MALTA. Fluidificante. al chilogrammo	€. #5,77# (Euro cinque/77)
NPV.12_B.005.060 – SOVRAPPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO SOVRAPPREZZO ALL'ACCIAIO PER ZINCATURA A CALDO Anche per barre tonde per c.a o c.a.p., per la protezione superficiale data con zincatura minima compresa tra 60 e 100 micron effettuata con trattamento a caldo in officina compreso ogni onere di lavorazione e trasporto. al chilogrammo	€. #0,69# (Euro zero/69)
NPV.13_B.006.094.a – IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO IMPERMEABILIZZAZIONE A SPRUZZO DI OPERE IN CALCESTRUZZO Semplice o armato, di superfici in acciaio ecc., eseguita con prodotto elastomerico poliuretano bicomponente privo di solventi, plastificanti, materiali bituminosi, con quantità di isocianato pari al 39% del peso del residuo secco. L'allungamento a rottura del prodotto, eseguito a 30°C, dovrà essere almeno del 180% ed il prodotto non dovrà subire rammollimenti a temperature fino a 180°C. Il rivestimento dovrà essere continuo e perfettamente impermeabile all'acqua, ma permeabile ai gas ed ai vapori acquei. Lo spessore finito non dovrà essere in alcun punto inferiore a 3 mm. Il prodotto dovrà essere resistente ai sali antigelo, agli idrocarburi, alcali diluiti, all'idrolisi ed ai microrganismi. Le superfici da trattare dovranno risultare pulite e prive di materiali incoerenti ed estranei. Sono compresi e compensati nel prezzo la soffiatura, il primer d'attacco, lo strato impermeabile, la mano d'aggancio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Eventuali trattamenti preparatori necessari, come per esempio la sabbiatura, la idroscarifica, la bocciardatura, la stuccatura e simili non sono compresi in questa voce. - PER ZONE DA RICOPRIRE CON CONGLOMERATO BITUMINOSO. al metro quadrato	€. #28,78# (Euro ventotto/78)
NPV.14_B.007.090 – GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN NEOPRENE: S< 50 MM GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN NEOPRENE: S< 50 MM Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione ed impermeabilità sotto pavimentazione adatto per assorbire scorrimenti degli impalcati fino a mm. 50, costituito da: - sistema di ancoraggio realizzato con zanche di ancoraggio (tirafondi) in acciaio di idonee dimensioni e sezione; - elementi contrapposti, da fissare alle	

solette continue, in neoprene per giunti stradali, previa stesa di resina di allettamento, interamente vulcanizzato ad elementi metallici che ne costituiscono supporto ed armatura interposta; - profilo in neoprene, connesso con continuità agli elementi di cui sopra, rinforzato con tessuto di nylon ed avente sagomatura e dimensione idonea; - copertura del profilo in neoprene a mezzo di resine epossidiche. Il tutto posto in opera a regola d'arte sottopavimentazione. Per ogni metro lineare. al metro	€. #703,48# (Euro settecentotré/48)
NPV.15_B.009.215.b – MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI - SPESSORE DA 3 MM A 6 MM MALTE PRECONFEZIONATE ADDITIVATE CON POLIMERI L'applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte). Il prodotto dovrà essere applicato su sottofondo pulito e umido. Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504 con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11. Fornitura e posa in opera di malta cementizia, tixotropica, premiscelata, bicomponente, con fibre sintetiche e resine polimeriche per la ricostruzione e rasatura di strutture leggermente degradate in cls. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: - Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 35 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a compressione a 7 gg ≥ 25 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a flessione a 28 gg ≥ 5 MPa (UNI EN 196/1); - Resistenza a flessione a 7 gg ≥ 3 MPa (UNI EN 196/1); - Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 14 GPa ÷ 18 GPa (UNI EN 13412); - Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 MPa; - Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) ≥ 2 MPa; - Assorbimento capillare (UNI EN 13057) $\leq 0,5$ kg • m-2 • h-0,5. - SPESSORE DA 3 MM A 6 MM Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera del materiale di riporto che dovrà presentare in opera un paramento perfettamente rasato e liscio. al metro quadrato	€. #33,72# (Euro trentatré/72)
NPV.16_B.009.230.b – UTILIZZO DEL CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE - COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO UTILIZZO DEL CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ad espansione contrastata con maturazione in aria, contenente fibre per la ricostruzione di strutture in calcestruzzo degradate. L'applicazione del calcestruzzo predosato e marcato CE dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte). Compresi e compensati nel prezzo ogni onere per il getto in presenza di eventuali armature metalliche, la finitura accurata dei bordi e della superficie del getto e una opportuna stagionatura dei getti mediante applicazione di acqua nebulizzata per almeno 24 ore dopo il getto, la formazione di eventuali giunti, ogni altro onere, prestazione o fornitura per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11. Sono esclusi dal prezzo l'eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio, delle casseforme, delle centinature, delle armature di sostegno, l'eventuale impiego di antievvaporanti e la preparazione del supporto. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: - Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 65 MPa (UNI EN 12390-3); - Resistenza a compressione a 7 gg ≥ 50 MPa (UNI EN 12390-3); - Resistenza a flessione a 28 gg ≥ 14 MPa (UNI EN 12390-5); - Resistenza a flessione a 7 gg ≥ 11 MPa (UNI EN 12390-5); - Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 25 GPa ÷ 29 GPa (UNI EN 12390-13); - Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 MPa; - Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti, (UNI EN 13687) ≥ 2 MPa; - Assorbimento capillare (UNI EN 13057) $\leq 0,3$ kg • m-2 • h-0,5; - COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO - Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) $\geq 0,04\%$. al decimetro cubo	€. #3,65# (Euro tre/65)
NPV.17_B.009.230.c – UTILIZZO DEL CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE - COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO RCK ≥ 85 MPA UTILIZZO DEL CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE Fornitura e posa in	

opera di calcestruzzo ad espansione contrastata con maturazione in aria, contenente fibre per la ricostruzione di strutture in calcestruzzo degradate. L'applicazione del calcestruzzo predosato e marcato CE dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte). Compresi e compensati nel prezzo ogni onere per il getto in presenza di eventuali armature metalliche, la finitura accurata dei bordi e della superficie del getto e una opportuna stagionatura dei getti mediante applicazione di acqua nebulizzata per almeno 24 ore dopo il getto, la formazione di eventuali giunti, ogni altro onere, prestazione o fornitura per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11. Sono esclusi dal prezzo l'eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio, delle casseforme, delle centinature, delle armature di sostegno, l'eventuale impiego di antievvaporanti e la preparazione del supporto. Fornitura e posa in opera del calcestruzzo predosato e marcato CE resistente a trazione per flessione e diretta, e comportamento sovrar resistente, secondo la UNI EN 11188. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: - Resistenza a compressione a 28 gg $\geq$ 85 MPa (UNI EN 12390-3); - Resistenza a trazione per flessione a 28 gg $\geq$ 30 MPa (UNI EN 12390-5); - Resistenza a trazione diretta di prima fessurazione del cls a 28 gg $\geq$ 4 MPa (UNI 11188); - Resistenza a trazione diretta del cls a 28 gg $\geq$ 8,5 MPa (UNI 11188); - COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO RINFORZATO CON FIBRE IN ACCIAIO RCK $\geq$ 85 MPA - Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) $\geq$ 0,03%. al decimetro cubo	€ . #6,16# (Euro sei/16)
NPV.18_B.012.001.b – SALDATURE A CORDONI D'ANGOLO - IN POSIZIONE PIANA E FRONTALE CON ALTEZZA DI GOLA SINO A 5 MM SALDATURE A CORDONI D'ANGOLO In accordo al DM 20/02/2018 (e s.m. e i.) e circolare esplicativa correlata. Esecuzione saldatura da parte di saldatore certificato secondo la norma UNI EN 287-1 e operatore certificato secondo UNI EN 1418 di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 5817 classe B o C), previa pulizia di mola o spazzola metallica per una striscia di circa 100 mm a cavallo dell'asse del giunto, predisposizione di ripari dagli agenti atmosferici, applicazione di preriscaldamento e pulizia finale (rimozione spruzzi, scoria...) con i seguenti procedimenti (o combinazione degli stessi), certificati secondo UNI EN - manuale con elettrodo a rivestimento basilico di diametro 2,5 mm, 3,25 mm, 4 mm e 5 mm (esclusa la prima passata), con elettrodi conservati in luogo asciutto, a temperatura di almeno 20°C, essiccati a 350-400°C per due ore, mantenuti a 150°C e posti in fornetti portatili alla temperatura di circa 80°C al momento dell'uso; - in alternativa potranno essere usati elettrodi in confezioni "vacuum pack" conservati e condizionati secondo le indicazioni del fabbricante; - semiautomatico a filo continuo animato (diametro da 1,2 mm a 1,6 mm), con protezione di gas, con fili conservati in luogo asciutto, a temperatura di almeno 20°C. - automatico ad arco sommerso (tractor) con fili di diametro 3,2 mm e 4 mm; - con materiale d'apporto conservato in luogo asciutto, a temperatura di almeno 20°C, il flusso dovrà essere essiccato a 350-400°C per due ore e mantenuto a 150°C fino al momento dell'uso; - il flusso non fuso recuperato potrà essere riutilizzato, miscelato con flusso nuovo nella percentuale 30% flusso recuperato, 70% flusso nuovo; - IN POSIZIONE PIANA E FRONTALE CON ALTEZZA DI GOLA SINO A 5 MM - esclusi i necessari controlli finali NDT, i ponteggi e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e secondo le disposizioni della D.L. al metro	€ . #50,26# (Euro cinquanta/26)
NPV.19_SIC.001.001.010.a – PONTEGGI A GIUNTO TUBO - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE PONTEGGI A GIUNTO TUBO Metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: - la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; - il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; - le tavole ferma piede e i parapetti; - le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; - le basette; - i diagonali; - gli ancoraggi; - la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di	

proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione è effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad	€. #13,18# (Euro tredici/18)
NPV.20_SIC.001.001.010.b – PONTEGGI A GIUNTO TUBO - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE PONTEGGI A GIUNTO TUBO Metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: - la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; - il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; - i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; - le tavole ferma piede e i parapetti; - le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; - le basette; - i diagonal; - gli ancoraggi; - la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione è effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad	€. #0,93# (Euro zero/93)
NPV.21_SIC.003.010.030 – MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw. Costo di esercizio. all'ora	€. #7,13# (Euro sette/13)
NPV.22_SIC.004.002.001.0002.a – SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad	€. #28,14# (Euro ventotto/14)
NPV.23_SIC.004.002.001.0002.b – SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/DIAMETRO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (mobili o fissi) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/DIAMETRO CM 90 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad	€. #5,97# (Euro cinque/97)
NPV.24_SIC.004.002.005.0002.a – SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE	

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE cad	€. #26,83# (Euro ventisei/83)
NPV.25_SIC.004.002.005.0002.b – SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE cad	€. #5,69# (Euro cinque/69)
NPV.26_SIC.004.002.010.0003.a – PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE al metro quadrato	€. #76,27# (Euro settantasei/27)
NPV.27_SIC.004.002.010.0003.b – PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2^ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni, indicazioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs 81/08 e s.m. e i. Nel prezzo sono compresi: - l'uso per la durata prevista; - i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE al metro quadrato	€. #16,18# (Euro sedici/18)
NPV.28_SIC.004.002.020 – TABELLE LAVORI TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.	

cad	€. #22,51# (Euro ventidue/51)
NPV.29_P.021.001 – TORRE FARO - PROIETTORE PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE DA 1000W, PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO SU "TORRI FARO" TORRE FARO - PROIETTORE PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE DA 1000W, PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO SU "TORRI FARO" Fornitura di armatura stagna o proiettore adatta per lampade al sodio alta pressione da 1000W., predisposta per il montaggio su "torri faro", munita di settore graduato per la rotazione, avente le seguenti caratteristiche: - corpo in pressofusione di alluminio verniciato a fuoco grigio; - portello posteriore a perfetta tenuta stagna per il ricambio della lampada; - vetro frontale di chiusura liscio temperato su telai in lega di alluminio; - parabola riflettente in alluminio purissimo brillantato ed anodizzato; - portalampe in porcellana; - interruttore incorporato per interrompere l'alimentazione; - minuterie in acciaio inox, cablata e completa di parti elettriche con esclusione della lampada (ex P.06.001.5 - E.P. ANAS 2016). cad	€. #872,07# (Euro ottocentottantadue/07)
NPV.30_TOS25/1_17.N07.002.008 – Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno al giorno	€. #34,28# (Euro trantaquattro/28)

I nuovi prezzi introdotti hanno la sigla identificativa “NPV” come acronimo di “nuovi prezzi di variante”, per distinguerli facilmente dalle sigle NP identificative delle analisi del prezzo già presenti nell’elenco prezzi progettuale.

I nuovi prezzi NPV.01, NPV.02 e NPV.03 sono riferiti rispettivamente alle analisi dei prezzi AP_01, AP_02 e AP_03 allegate al presente verbale. Queste fanno riferimento a prezzi desumibili dal Prezzario della Regione Toscana aggiornati all’anno di approvazione del progetto esecutivo (2025/1) e al Prezzario ANAS aggiornato all’anno 2024 (coerentemente a quello utilizzato nel progetto esecutivo). I restanti nuovi prezzi sono stati invece direttamente dedotti dai prezzari sopra citati, in accordo con quanto stabilito dall’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l’avvertenza che mentre è subito impegnativo per l’Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo la superiore approvazione.

L’IMPRESA

RTI: Meridionale Costruzioni group srl
(capogruppo)
Lavoritalia Srl (mandante).

IL DIRETTORE DEI LAVORI

dott. ing. Paolo Barsotti

Visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

dott. ing. Cristiano Ristori

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	PREZZO		
AP_01	SMONTAGGIO DI CHIUSE METALLICHE SUI CANALI EMISSARI DEL CANALE IMPERIALE, compreso di disancoraggio di staffe, auto gru, macchine movimento terra ed accatastamento.	a corpo	1	2.715,29 €		
		U.M.	Q.TÀ	PREZZO	IMPORTO	%
(A)	MATERIALI					
	TOTALE					
(B)	ATTREZZATURE, NOLI E TRASPORTI					
	TOS25/1_AT.N06.018.001 - Autocarro con gru ruotate con braccio articolato (MTT=massa totale a terra) MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5m , nolo mensile.	h	8	16,76250 €	134,10000 €	
	TOS25/1_RU.M10.001.002 - Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 cv	h	8	17,50985 €	140,07880 €	
	TOS25/1_AT.N01.001.016 - Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese	h	8	16,26364 €	130,10912 €	
	TOS25/1_RU.M10.001.002 - Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 cv	h	8	17,50985 €	140,07880 €	
	TOTALE				544,36672 €	20,05%
(C)	MANODOPERA					
	TOS25/1_RU.M10.001.002 - Operaio edile Specializzato	h	8	31,68000 €	253,44000 €	
	TOS25/1_RU.M10.001.002 - Operaio edile Specializzato	h	8	31,68000 €	253,44000 €	
	TOS25/1_RU.M10.001.003 - Operaio edile Qualificato	h	8	29,31000 €	234,48000 €	
	TOS25/1_RU.M10.001.003 - Operaio edile Comune	h	8	26,32000 €	210,56000 €	
	TOS25/1_RU.M10.001.003 - Operaio edile Comune	h	8	26,32000 €	210,56000 €	
	TOS25/1_RU.M10.001.003 - Operaio edile Comune	h	8	26,32000 €	210,56000 €	
	TOS25/1_RU.M10.001.003 - Operaio edile Comune	h	8	26,32000 €	210,56000 €	
(C)	TOTALE				1.583,60000 €	58,32%
	TOTALE (A+B+C)				2.127,96672 €	
(D)	Spese Generali calcolate su (A+B+C) pari al 16% di Euro 2127,967				340,47468 €	
	TOTALE (A+B+C+D)				euro 2.468,44140 €	
(E)	Utile di impresa calcolate su (A+B+C+D) pari al 10% di Euro 2468,441				246,84414 €	
	TOTALE (A+B+C+D+E)				euro 2.715,28553 €	
	PREZZO UNITARIO APPLICABILE				Euro 2.715,29000 €	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	PREZZO		
AP_02	RIMONTAGGIO DI CHIUSE METALLICHE SUI CANALI EMISSARI DEL CANALE IMPERIALE, compreso di inghisaggio di staffe, auto gru, macchine movimento terra, la movimentazione ed il posizionamento delle chiuse.	a corpo	1	5.430,57 €		
		U.M.	Q.TÀ	PREZZO	IMPORTO	%
(A)	MATERIALI					
	TOTALE					
(B)	ATTREZZATURE, NOLI E TRASPORTI					
	TOS25/1_AT.N06.018.001 - Autocarro con gru ruotate con braccio articolato (MTT=massa totale a terra) MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5m , nolo mensile.	h	16	16,76250 €	268,20000 €	
	TOS25/1_RU.M10.001.002 - Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 cv	h	16	17,50985 €	280,15760 €	
	TOS25/1_AT.N01.001.016 - Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese	h	16	16,26364 €	260,21824 €	
	TOS25/1_RU.M10.001.002 - Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 cv	h	16	17,50985 €	280,15760 €	
	TOTALE				1.088,73344 €	20,05%
(C)	MANODOPERA					
	TOS25/1_RU.M10.001.002 - Operaio edile Specializzato	h	16	31,68000 €	506,88000 €	
	TOS25/1_RU.M10.001.002 - Operaio edile Specializzato	h	16	31,68000 €	506,88000 €	
	TOS25/1_RU.M10.001.003 - Operaio edile Qualificato	h	16	29,31000 €	468,96000 €	
	TOS25/1_RU.M10.001.003 - Operaio edile Comune	h	16	26,32000 €	421,12000 €	
	TOS25/1_RU.M10.001.003 - Operaio edile Comune	h	16	26,32000 €	421,12000 €	
	TOS25/1_RU.M10.001.003 - Operaio edile Comune	h	16	26,32000 €	421,12000 €	
	TOS25/1_RU.M10.001.003 - Operaio edile Comune	h	16	26,32000 €	421,12000 €	
(C)	TOTALE				3.167,20000 €	58,32%
	TOTALE (A+B+C)				4.255,93344 €	
(D)	Spese Generali calcolate su (A+B+C) pari al 16% di Euro 4255,933				680,94935 €	
	TOTALE (A+B+C+D)				euro 4.936,88279 €	
(E)	Utile di impresa calcolate su (A+B+C+D) pari al 10% di Euro 4936,883				493,68828 €	
	TOTALE (A+B+C+D+E)				euro 5.430,57107 €	
	PREZZO UNITARIO APPLICABILE				Euro 5.430,57000 €	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TÀ	PREZZO		
AP_03	NOLO DI TRAVE IN ACCIAIO S355 PER PROVE DI CARICO SU MICROPALI, comprensivi di autocarro con gru, manodopera, saldature di fissaggio degli elementi metallici e ogni onere di servizio necessario alla predisposizione della prova di carico.	gg	1	3.586,44 €		
		U.M.	Q.TÀ	PREZZO	IMPORTO	%
(A)	MATERIALI					
	TOS25/1_01.B03.004.101 - Fornitura e posa in opera di PROFILATI IN ACCIAIO di qualsiasi tipo.	kg	95	3,28309 €	311,89355 €	
	TOTALE				311,89355 €	8,70%
(B)	ATTREZZATURE, NOLI E TRASPORTI					
	TOS25/1_AT.N06.018.001 - Autocarro con gru ruotate con braccio articolato (MTT=massa totale a terra) MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5m , nolo mensile.	h	2	16,76250 €	33,52500 €	
	TOS25/1_RU.M10.001.002 - Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 cv	h	2	17,50985 €	35,01970 €	
	SL.01.094 - MOTOSALDATRICE MECCANICA	h	2	30,85000 €	61,70000 €	
	TOS25/1_01.B03.004.115 - Fornitura e posa in opera di PROFILATI IN ACCIAIO di qualsiasi tipo. Compreso: pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso: realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza oltre a 240 mm, carpenteria montata con l'ausilio di autocarro con gru, profilati posati con collegamenti bullonati da quantificare a parte ed escluse le saldature in opera.	kg	351	6,07000 €	2.130,57000 €	
	TOTALE				2.260,81470 €	63,04%
(C)	MANODOPERA					
	TOS25/1_RU.M10.001.002 - Operaio edile Specializzato	h	2	31,68000 €	63,36000 €	
	TOS25/1_RU.M10.001.002 - Operaio edile Specializzato	h	2	31,68000 €	63,36000 €	
	TOS25/1_RU.M10.001.003 - Operaio edile Qualificato	h	2	29,31000 €	58,62000 €	
	TOS25/1_RU.M10.001.003 - Operaio edile Comune	h	2	26,32000 €	52,64000 €	
(C)	TOTALE				237,98000 €	6,64%
	TOTALE (A+B+C)				2.810,68825 €	
(D)	Spese Generali calcolate su (A+B+C) pari al 16% di Euro 2810,688				449,71012 €	
	TOTALE (A+B+C+D)			euro	3.260,39837 €	
(E)	Utile di impresa calcolate su (A+B+C+D) pari al 10% di Euro 3260,398				326,03984 €	
	TOTALE (A+B+C+D+E)			euro	3.586,43821 €	
	PREZZO UNITARIO APPLICABILE			Euro	3.586,44000 €	