



PROVINCIA DI PISA
Settore U.O. Viabilità

**Interventi di manutenzione straordinaria dei ponti sulla SP3
"Bientina - Altopascio" al km 4+810 e al km 5+400**

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1

REL
05

Stima degli oneri di sicurezza

Data emissione:
Maggio 2026

CODICE
ELABORATO

Anno	Commissa	Progetto	Tipologia	Elaborato n°
2025	012	V	REL	0005

LIVELLO	Numero	Data	Stesura	Controllo	Approvazione
Prima emissione	01	05/2026	MD	EF	PB

Responsabile Unico del Procedimento
dott. ing. Cristiano RISTORI

Il Progettista

dott. ing. Gerardo MASIELLO



SMSTRUTTURE S.R.L.

Via G.B. Picotti 6
56125 Pisa (PI)
p. IVA 02472840509

Direzione dei Lavori



Studio INGEO
Ingegneri e Geologi Associati
Via Acquacalda n. 840/A - 55100 Lucca
Telefono 0583 - 48682
E-mail ingegneri@ingeo.it



Il Direttore dei Lavori

dott. ing. Paolo BARSOTTI

Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

dott. ing. Enrico FAVILLA

Il Direttore operativo delle strutture

dott. ing. Simone MARTINELLI

Gruppo di lavoro

dott. ing. Marco DEL CARLO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 TOS25_17.N 05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x altezza 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. Recinzione di cantiere - Montaggio Ponte 4+810 Ponte 5+400					6,00 4,00		
	SOMMANO cad					10,00	23,02	230,20
2 TOS25_17.N 05.002.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x altezza 2,00 con basamento in cemento. Recinzione esterna cantiere - Smontaggio Vedi voce n° 1 [cad 10.00]					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	9,84	98,40
3 TOS25_17.N 05.002.020	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x altezza 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo Recinzione esterna cantiere - Oltre primo mese Vedi voce n° 1 [cad 10.00]							
	Ulteriori 2 mesi Vedi voce n° 1 [cad 10.00]				3,000	30,00		
	SOMMANO cad				2,000	20,00		
						50,00	5,63	281,50
4 TOS25_17.P 05.001.008	Recinzioni e accessi di cantiere Barriera in calcestruzzo prefabbricato C 28/35 tipo "new jersey", a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 80(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) Recinzione esterna - New jersey da collocare nel lato del cantiere vicino alle strade trafficate					12,00		
	SOMMANO m					12,00	116,11	1'393,32
5 TOS25_17.N 05.007.051	Delimitazione e protezione aree a rischio Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 90 %. Recinzione esterna schermatura Ponte 4+810 Ponte 5+400	6,00 4,00	3,50 3,50		2,000 2,000	42,00 28,00		
	Ulteriore recinzione delimitazione aree di cantiere	100,00			1,000	100,00		
	SOMMANO m²					170,00	2,51	426,70
6 SIC.004.004. 001	LAMPEGGIANTE DA CANTIERE A LED Di colore giallo o rosso, con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata de Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Lampeggiante a led Ulteriori predisposizioni da variante Lampeggianti a led aggiuntivi Estensione dei noli per i giorni di proroga (64gg)	2,00			95,000	190,00		
		18,00 20,00			95,000 64,000	1'710,00 1'280,00		
	SOMMANO cad					3'180,00	0,88	2'798,40
	A R I P O R T A R E							5'228,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'228,52
7 SIC.001.007. 034	APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE TRASPORTABILE SOSTENUTO DA TREPPIEDE Alimentazione 220 V, cavo di alimentazione della lunghezza di m. 20 tipo H07RN -F sez. 1 mm2., spina mobile, lampada 200 W. Nolo per un mese. Apparecchio illuminazione trasportabile - Noleggio	2,00			3,000	6,00		
	Ulteriori predisposizioni da variante Estensione nolo per i giorni di proroga (2 mesi)	2,00			2,000	4,00		
	SOMMANO cad					10,00	6,26	62,60
8 SIC.002.001. 005.a	PARAPETTI Da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: cigli degli scavi, fossi, vuoti, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse a ... azione di robusto parapetto anticaduta, dell'altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede. Parapetti per protezione contro il vuoto Ponte 4+810	2,00	6,50			13,00		
	Ulteriori m Ponte 4+810	2,00	10,00			20,00		
	Parapetti per protezione contro il vuoto Ponte 5+400	2,00	7,20			14,40		
	Ulteriori m Ponte 5+400	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO ml					67,40	14,53	979,32
9 SIC.004.002. 028	MOVIERE Moviere incaricato di regolare a vista il traffico stradale a senso unico alternato o di entrata /uscita di mezzi in cantiere o comunque di mantenere sgombro il raggio d'az ... gli oneri per l'utilizzo di palette, bandiere, spade luminose per segnalazioni in notturno e apparati ricetrasmittenti. Supporto agli ingressi di mezzi pesanti in cantiere					10,00		
	SOMMANO h					10,00	28,45	284,50
10 NP_SIC001	Fornitura di segnaletica stradale temporanea relativa all'intervento in oggetto da collocarsi sia nell'intorno dell'area di cantiere che nelle strade e intersezioni stradali più lontane. Cartellonistica temporanea per chiusura strada - Fornitura Aree circostanti					35,00		
	Ulteriori predisposizioni da variante Segnaletica aggiuntiva al km 4+810 per modifica segnaletica secondo verbale di sicurezza del 27.11.2025					20,00		
	SOMMANO cadauno					55,00	60,19	3'310,45
11 NP_SIC002	Installazione e rimozione di segnaletica stradale temporanea relativa all'intervento in oggetto da collocarsi sia nell'intorno dell'area di cantiere che nelle strade e intersezioni stradali più lontane. Cartellonistica temporanea per chiusura strada - Installazione e rimozione Aree circostanti					35,00		
	Ulteriori predisposizioni da variante Montaggio e smontaggio aggiuntivo al km 4+810 per modifica segnaletica secondo verbale di sicurezza del 27.11.2025					20,00		
	SOMMANO					55,00	17,48	961,40
	A R I P O R T A R E							10'826,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'826,79
12 NPV.30_TO S25/1_17.N0 7.002.008	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno Utilizzo di semafori a 3 vie nr. 2 coppie	2,00			95,000	190,00		
	Ulteriori 2 mesi nr.2 coppie	2,00			64,000	128,00		
	SOMMANO cad					318,00	34,28	10'901,04
13 NPV.22_SIC .004.002.001 .0002.a	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/ DIAMETRO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, inte ... e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/ DIAMETRO CM 90 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cartellonistica temporanea per chiusura strada					4,00		
	Ulteriori predisposizioni da variante Segnali aggiuntivi					10,00		
	SOMMANO cad					14,00	28,14	393,96
14 NPV.23_SIC .004.002.001 .0002.b	SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 LATO/ DIAMETRO CM 90 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, inte ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. LATO/ DIAMETRO CM 90 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cartelonistica temporanea Vedi voce n° 13 [cad 14.00] Ulteriori 2 mesi Vedi voce n° 13 [cad 14.00]				3,000	42,00		
					2,000	28,00		
	SOMMANO cad					70,00	5,97	417,90
15 NPV.24_SIC .004.002.005 .0002.a	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, intera ... e l'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cartellonistica temporanea per chiusura strada	4,00	2,00			8,00		
	Ulteriori predisposizioni da variante Segnali aggiuntivi					10,00		
	SOMMANO cad					18,00	26,83	482,94
16 NPV.25_SIC .004.002.005 .0002.b	SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 PELL.CL.2 DIAMETRO/LATO CM 60 Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte posteriore, intera ... 'efficienza; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DIAMETRO/LATO CM 60 - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cartelonistica temporanea Vedi voce n° 15 [cad 18.00]				3,000	54,00		
	Ulteriori 2 mesi Vedi voce n° 15 [cad 18.00]				2,000	36,00		
	SOMMANO cad					90,00	5,69	512,10
	A R I P O R T A R E							23'534,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'534,73
17 SIC.004.002. 010.0002.a	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella pa ... za; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cartellonistica temporanea per chiusura strada DEVIAZIONE *(H/peso=1,3*0,3) COMPOSITA *(H/peso=,9*,3)	12,00 6,00			0,390 0,270	4,68 1,62		
	SOMMANO m²					6,30	74,69	470,55
18 SIC.004.002. 010.0002.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella pa ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cartellonistica temporanea per chiusura strada - Deviazione - Oltre un mese Vedi voce n° 17 [m² 6.30] Ulteriori predisposizioni da variante Estensione nolo per i giorni di proroga (2 mesi) Vedi voce n° 17 [m² 6.30]				3,000 2,000	18,90 12,60		
	SOMMANO m²					31,50	15,84	498,96
19 NPV.26_SIC .004.002.010 .0003.a	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella pa ... za; - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE Cartellonistica temporanea per chiusura strada (H/peso=,9*1,35)	22,00			1,215	26,73		
	SOMMANO m²					26,73	76,27	2'038,70
20 NPV.27_SIC .004.002.010 .0003.b	PANNELLO AGGIUNTIVO, INTEGRATIVO E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella pa ... - l'accatastamento; - l'allontanamento a fine lavoro. DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE Cartellonistica temporanea per chiusura strada - Deviazione - Oltre un mese Vedi voce n° 19 [m² 26.73] Ulteriori predisposizioni da variante Estensione nolo per i giorni di proroga (2 mesi) Vedi voce n° 19 [m² 26.73]				3,000 2,000	80,19 53,46		
	SOMMANO m²					133,65	16,18	2'162,46
21 NPV.28_SIC .004.002.020	TABELLE LAVORI Da apporre nei cantieri per l'individuazione dei responsabili, dell'opera e dei costi e tempi esecutivi, di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I; per tutto il periodo dei lavori.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	22,51	22,51
	A R I P O R T A R E							28'727,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'727,91
22 NPV.21_SIC .003.010.030	MOTOGENERATORE ELETTRICO DI EMERGENZA TRASPORTABILE Oneri per il funzionamento, carburante e materiale di consumo. Potenza fino a 10 kw. Costo di esercizio. nr.1	90,00			4,000	360,00		
	SOMMANO h					360,00	7,13	2'566,80
23 NPV.29_P.0 21.001	TORRE FARO - PROIETTORE PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE DA 1000W, PREDISPOSTA PER IL MONTAGGIO SU "TORRI FARO" Fornitura di armatura stagna o proiettore adatta per lampade al s ... e in acciaio inox, cablata e completa di parti elettriche con esclusione della lampada (ex P.06.001.5 - E.P. ANAS 2016). Nolo TORRE FARO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	872,07	872,07
24 SIC.004.003. 005	DELINEATORE Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 392), utilizzati ... cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Delineatore flessibile					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	0,42	21,00
25 SIC.004.003. 015	SACCHETTI DI ZAVORRA Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un o ... i. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Sacchetti di zavorra					16,00		
	SOMMANO cad					16,00	0,26	4,16
26 TOS25_AT. N10.015.001	Locali igienici e di ricovero Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (esclusa), compreso il montaggio, lo smontaggio - noleggio mensile Ricovero per attrezzi	1,00			3,000	3,00		
	Ulteriori predisposizioni da variante Estensione nolo per i giorni di proroga (2 mesi)	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					5,00	783,31	3'916,55
27 TOS25_17.N 06.004.010	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au ... izzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile Box uso uffici	1,00			3,000	3,00		
	Ulteriori predisposizioni da variante Estensione nolo per i giorni di proroga (2 mesi)	1,00			2,000	2,00		
	SOMMANO cad					5,00	205,61	1'028,05
28 TOS25_17.N 06.005.011	WC chimici portatili senza lavamani inclusi servizi di pulizia e igienizzazione - noleggio mensile WC	1,00			3,000	3,00		
	Ulteriori predisposizioni da variante Estensione nolo per i giorni di proroga (2 mesi)	1,00			2,000	2,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		37'136,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		37'136,54
	SOMMANO cad					5,00	191,40	957,00
29 TOS25_17.P 07.002.010	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri Cartello di informazione					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	7,83	15,66
30 TOS25_17.P 07.002.013	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri Cartello norme					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	9,29	18,58
31 TOS25_17.P 07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 Attrezzatura primo soccorso					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	107,88	215,76
32 TOS25_17.P 07.004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. Estintore					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	87,00	174,00
33 NPV.19_SIC .001.001.010 .a	PONTEGGI A GIUNTO TUBO Metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: - la fornitura di tutti gli elementi necessari è effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale. - PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE 4+810 Ponteggi - Montaggio largh. = Cad nr.6/mq Ponte 4+810 Intradosso opera d'arte *(par.ug.=17+17) Lato valle Lato Monte Ponte 5+400 Intradosso opera d'arte *(par.ug.=17+17) Lato monte Lato valle	34,00	17,00	5,000	5,000	170,00 340,00 340,00		
	SOMMANO cad	34,00	10,00	5,000	4,000	170,00 160,00 160,00		
						1'340,00	13,18	17'661,20
34 NPV.20_SIC .001.001.010 .b	PONTEGGI A GIUNTO TUBO Metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: - la fornitura di tutti gli elementi necessari è effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale. - PER OGNI MESE IN PIÙ O FRAZIONE NOLO PONTEGGIO Vedi voce n° 33 [cad 1 340.00] Ulteriori 2 mesi Vedi voce n° 33 [cad 1 340.00]				3,000	4'020,00		
	SOMMANO cad				2,000	2'680,00		
						6'700,00	0,93	6'231,00
35 TOS25_17.N	Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di							
	A R I P O R T A R E							62'409,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							62'409,74
05.004.001	piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni. Trabattelli - Noleggio Ponte 4+810 Ponte 5+400				20,000 20,000	20,00 20,00		
	SOMMANO giornaliero					40,00	8,85	354,00
36 TOS25/1_05. A03.005.002	Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. con sottofondo in calcestruzzo Demolizione pavimentazione stradale SP3 SS439 Via della Tura	2,00	6,00 6,50 6,40	25,000 8,000 8,000	0,080 0,080 0,080	12,00 4,16 8,19		
	SOMMANO m³					24,35	75,55	1'839,64
37 TOS25/1_04. A07.002.002	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti autorizzati Demolizioni - Trasporto a discarica Vedi voce n° 36 [m³ 24.35]					24,35		
	SOMMANO m³					24,35	18,23	443,90
38 NPV.04_TO S25/1_02.A0 7.011.001	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere Vedi voce n° 37 [m³ 24.35]					24,35		
	SOMMANO m³					24,35	47,02	1'144,94
39 TOS25/1_05. E02.001.010	Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia b ... a e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5 cm e larghezza minimo a 1 m Ripristino usura SP3 (circa 150 mq) SS439 (circa 50 mq) Via della Tura (circa 100 mq) *(lung.=2*6,40)	2,00 2,00 2,00	6,00 6,50 12,80	25,000 8,000 8,000	0,080 0,080 0,080	24,00 8,32 16,38		
	SOMMANO t					48,70	250,62	12'205,19
	Parziale LAVORI A MISURA euro							78'397,41
	T O T A L E euro							78'397,41
	Pisa, 05/05/2026							
	Il Tecnico							

	A R I P O R T A R E							