

COMPUTO METRICO

OGGETTO: AQ triennale “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere d’arte (ponti) delle SS.PP”
Contratto Attuativo n. 5 - Ponte SP 66 “Nuova Francesca” km 0+270
Lavori relativi all’assistenza alla cantierizzazione per l’esecuzione di indagini speciali

COMMITTENTE: Provincia di Pisa

Pisa, 06/03/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Ponte SP 66 km 0+270 (SpCat 1)							
	Assistenza alle indagini (Cat 1)							
	Demolizioni e ripristini (SbCat 7)							
1 TOS25_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato Esecuzione scassi e ripristini	8,00			35,000	280,00		
	SOMMANO ora					280,00	38,51	10'782,80
	Demolizioni (SbCat 3)							
2 TOS25_AT.N 01.065.009	Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 giorno	8,00			15,000	120,00		
	Esecuzione scassi per saggi *(H/peso=5*3)	8,00			10,000	80,00		
	Esecuzione scassi per saggi - giorni aggiuntivi							
	SOMMANO ora					200,00	4,86	972,00
3 TOS25_AT.N 01.008.010	Produzione di Energia Generatori di Corrente 15 Kva - da 2 a 10 giorni					200,00		
	Esecuzione scassi per saggi							
	Vedi voce n° 2 [ora 200.00]					200,00	4,31	862,00
	SOMMANO ora					200,00		
	Ripristini (SbCat 6)							
4 B.007.015.a	MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA Avente le caratteristiche tecniche prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto per l'allettamento e/o l'ancoraggio di apparecchi di appoggio e/o piastre di spessorazione per giunti o appoggi. Compresa la fornitura e la posa in opera. - MALTA REOPLASTICA	50,00	3,00	3,000	1,000	450,00		
	Ripristino scassi per saggi					450,00	4,98	2'241,00
	SOMMANO dm³							
	Demolizioni (SbCat 3)							
5 TOS25_PRR EC.P17.001. 001	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche cemento (riferimento cod. EER 17 01 01)	2,40			0,001	1,08		
	Conferimento demolizioni							
	Vedi voce n° 4 [dm³ 450.00]					1,08	22,44	24,24
	SOMMANO t							
	ASSISTENZA ALLE INDAGINI (SpCat 4)							
	Ripristini (SbCat 6)							
6 TOS25_02.B 10.021.002	Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 10-12 profondità' 30 cm	50,00			4,000	200,00		
	Ripristino scassi per saggi					200,00	15,61	3'122,00
	SOMMANO cad							
	A R I P O R T A R E							18'004,04

