

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
AQ triennale "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere
d'arte (ponti) delle SS.PP"
Contratto Attuativo n. 5 - Ponte SP 66 "Nuova Francesca" km 0+270
Lavori relativi all'assistenza alla cantierizzazione per l'esecuzione di
Provincia di Pisa

COMMITTENTE: Provincia di Pisa

Pisa, 06/03/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	COSTI SICUREZZA (speciali) (SpCat 1)							
	SICUREZZA (Cat 1)							
	Ponte SP 66 km 0+270 (SbCat 3)							
1 TOS25_09.V 01.022.001	Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega. con il carico ed il trasporto dei materiali di risu ... pianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Pulizia aree di cantiere al di sotto del ponte		200,00	15,000		3'000,00		
	SOMMANO m²					3'000,00	1,33	3'990,00
2 IM.01	Conferimento a discarica autorizzata di rifiuti biodegradabili				10,000	10,00		
	SOMMANO t					10,00	105,01	1'050,10
3 TOS25_09.V 02.021.007	Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tribut ... della D.L. In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m Potatura/abbattimento alberi per accesso by-bridge					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	412,58	1'650,32
4 TOS25_AT.N 10.015.002	Locali igienici e di ricovero Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito ad ufficio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pann ... o, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento - noleggio mensile Baracca uso ufficio				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	226,17	452,34
5 TOS25_AT.N 10.015.001	Locali igienici e di ricovero Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (esclusa), compreso il montaggio, lo smontaggio - noleggio mensile Deposito materiali				2,000	2,00		
	SOMMANO cad					2,00	783,31	1'566,62
6 TOS25_17.N 06.005.011	WC chimici portatili senza lavamani inclusi servizi di pulizia e igieizzazione - noleggio mensile					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	191,40	382,80
7 TOS25_17.P 07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		9'092,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		9'092,18
	SOMMANO cad					1,00	107,88	107,88
8 TOS25_17.P 07.004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	87,00	87,00
9 TOS25_AT.N 01.001.013	Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 giorno Regolarizzazione arre di cantiere per circolazione PLE	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO ora					16,00	25,99	415,84
10 TOS25_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato Vedi voce n° 9 [ora 16.00]					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	38,51	616,16
11 TOS25_AT.N 01.001.901	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV Vedi voce n° 9 [ora 16.00]					16,00		
	SOMMANO ora					16,00	21,67	346,72
12 SIC.004.002. 030.0066.000 1	SEGNALETICA TEMPORANEA PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO - RIF. TAV. 66 Prevista dal decreto ministeriale 10 luglio ... RREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO - RIF. TAV. 66 INSTALLAZIONE E RIMOZIONE Istituzione e rimozione giornaliera di senso unico alternato per indagini Incremento giorni per ulteriori indagini Maggiorazione per zone di lavoro di estensione superiore a 22.50 m (H/peso=0.3%) Incremento maggiorazione	25,00 12,00	125,00 125,00		0,003 0,003	25,00 12,00 9,38 4,50		
	SOMMANO cad					50,88	208,21	10'593,72
13 SIC.004.002. 030.66.03b	SEGNALETICA TEMPORANEA Prevista dal decreto ministeriale 10 luglio 2002 e s.m.e i. PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO ... TAV. 66 PER LAVORI SULLA CARREGGIATA CON TRANSITO A SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO SEMAFORICO - RIF. TAV. 66 Nolo cantierizzazione per indagini Maggiorazione per zone di lavoro di estensione superiore a 22.50 m (H/peso=0.3%) Incremento giorni per ulteriori indagini Incremento maggiorazione	25,00 12,00	125,00 125,00		0,003 0,003	25,00 9,38 12,00 4,50		
	SOMMANO gg					50,88	27,45	1'396,66
14 N.P.SIC 02	Assistenza alla cantierizzazione - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 5000							
	A R I P O R T A R E							22'656,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'656,16
15 N.P.SIC 01	Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) Istituzione e rimozione giornaliera di senso unico alternato e assistenza al cantiere Incremento per ulteriori indagini	25,00 12,00			8,000 8,000	200,00 96,00		
	SOMMANO ora					296,00	55,07	16'300,72
16 L.001.073	Assistenza alla cantierizzazione - Operaio edile Qualificato / Moviere Assistenza al cantiere Incremento per ulteriori indagini	25,00 12,00			8,000 8,000	200,00 96,00		
	SOMMANO ora					296,00	32,55	9'634,80
17 TOS25_AT.N 06.006.026	NOLO DI ATTREZZATURA MOBILE AUTOCARRATA TIPO BY-BRIDGE E/O SIMILARE Per l'accesso all'intradosso di strutture di ponti e/o viadotti, atte ad effettuare ispezioni alle strutture por ... zo l'autista, il manovratore, il consumo di carburante e di tutto quanto occorre per il funzionamento dell'attrezzatura. Accesso in quota per lavori eseguiti dalla carreggiata Incremento per ulteriori indagini					25,00 12,00		
	SOMMANO gg					37,00	1'565,77	57'933,49
18 TOS25_AT.N 06.100.900	Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - da 2 a 10 giorni Accesso in quota per lavori eseguiti dal basso *(H/ peso=6*3) Incremento per ulteriori indagini	8,00 8,00			18,000 5,000	144,00 40,00		
	SOMMANO ora					184,00	22,08	4'062,72
19 TOS25_RU. M10.001.002	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV Vedi voce n° 17 [ora 184.00]					184,00		
	SOMMANO ora					184,00	22,34	4'110,56
20 TOS25_17.N 05.002.014	Operaio edile Specializzato Vedi voce n° 17 [ora 184.00]					184,00		
	SOMMANO ora					184,00	38,51	7'085,84
21 TOS25_17.N 05.002.020	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x altezza 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. Recinzione cantiere base Recinzione area di lavoro in sede ferroviaria					12,00 10,00		
	SOMMANO cad					22,00	23,02	506,44
22 TOS25_17.N 05.002.020	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x altezza 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo Recinzione cantiere base					12,00		
	A R I P O R T A R E					12,00		122'290,73

