



PROVINCIA DI PISA

INTERVENTI IN REGIME DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SULLA VIA DI RIPAFRATTA IN ATTRAVERSAMENTO AL CANALE OZZERI-ROGLIO - CIG: B9C48D3528

Contratto rep. 1120/2025 del 1/10/2025

Impresa esecutrice: RTI MERIDIONALE COSTRUZIONI GROUP srl –
LAVORITALIA srl

QUADRO DI RAFFRONTO

Rif. E.P.U	Descrizione	U.M.	Prezzo Unitario	Progetto		I Variazione		Rettifica Finale		Variazione
				Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
PPI-01	Preparazione area di lavoro	N	994.20 €	1.00	994.20 €	1.00	994.20 €	2.00	1 988.39 €	994.19 €
PPI-02	F&PO - Calcestruzzo C25/30	mc	289.68 €	0.38	111.24 €	0.38	111.24 €	0.38	111.24 €	- €
PPI-03	F&PO - Acciaio S355	kg	5.08 €	10 919.33	55 465.29 €	8 974.33	45 585.56 €	8 887.47	45 144.35 €	- 10 320.94 €
PPI-08	F&PO - Calcestruzzo C35/45	mc	381.18 €	34.06	12 983.13 €	24.46	9 323.76 €	26.50	10 101.37 €	- 2 881.76 €
PPI-09	Demolizioni calcestruzzo-muratura	mc	538.05 €	15.06	8 103.05 €	13.86	7 457.39 €	13.86	7 457.39 €	- 645.66 €
PPI-13	Scarifica pavimentazione 15 cm	mq	59.32 €	96.00	5 694.59 €	96.00	5 694.59 €	96.00	5 694.59 €	- €
PPI-15	Perforazione D35 - Prof. 25	N	17.61 €	340.00	5 987.69 €	0.00	- €	76.00	1 338.36 €	- 4 649.33 €
PPI-10	Pattino neoprene	dmc	40.86 €	16.20	661.87 €	10.80	441.25 €	10.80	441.25 €	- 220.62 €
PPI-11	Risanamento impalcato c.a.	mq	80.39 €	232.76	18 711.70 €	232.76	18 711.70 €	232.76	18 711.70 €	- €
PPI-12	Risanamento pile	mq	326.88 €	18.90	6 177.99 €	18.90	6 177.99 €	18.90	6 177.99 €	- €
PPI-05	Forzatura travi	kN	4.66 €	600.00	2 794.44 €	600.00	2 794.44 €	600.00	2 794.44 €	- €
PPI-16	Impermeabilizzazione	mq	41.67 €	95.20	3 967.38 €	95.20	3 967.38 €	143.82	5 993.58 €	2 026.20 €
PPI-14	Pavimentazione stradale	mq	15.66 €	112.00	1 753.53 €	112.00	1 753.53 €	112.00	1 753.53 €	- €
PPI-04	F&PO Acciaio B450C	kg	2.14 €	5 117.71	10 936.50 €	4 198.96	8 973.14 €	3 759.76	8 034.58 €	- 2 901.92 €
PPI-06	Realizzazione micropalo D200	ml	81.77 €	216.00	17 661.47 €	216.00	17 661.47 €	216.00	17 661.47 €	- €
PPI-07	Armatura micropali S355	kg	3.75 €	6 199.20	23 255.93 €	6 199.20	23 255.93 €	6 199.20	23 255.93 €	- €
PPI-03b	Zincatura elementi acciaio	kg	0.68 €	0.00	- €	1 205.00	814.92 €	1 280.00	865.64 €	865.64 €
PPI-15b	Perforazione D25 - Prof. 10 cm	N	14.17 €	0.00	- €	1 156.00	16 377.99 €	986.00	13 969.46 €	13 969.46 €
NP-1	Casseformi in legno	mq	35.68 €	0.00	- €	0.00	- €	19.40	692.19 €	692.19 €
NP-2	Protezione calcestruzzo	mq	31.30 €	0.00	- €	0.00	- €	221.61	6 936.39 €	6 936.39 €
NP-3	Protezione barre di armatura	mq	10.82 €	0.00	- €	0.00	- €	58.57	633.73 €	633.73 €
NP-4	Demolizione parapetto laterale	mq	34.93 €	0.00	- €	0.00	- €	34.40	1 201.59 €	1 201.59 €
NP-5	Conferimento miscele bituminose	ton	37.28 €	0.00	- €	0.00	- €	52.40	1 953.47 €	1 953.47 €
NP-6	Conferimento mattoni, cemento ecc.	ton	22.44 €	0.00	- €	0.00	- €	20.40	457.78 €	457.78 €
NP-7	Caditoia per scarico	N	117.20 €	0.00	- €	0.00	- €	2.00	234.40 €	234.40 €
	SOMMANO LAVORI				175 260.00 €		170 096.48 €		183 604.82 €	8 344.82 € 4.76%
	Ribasso contrattuale 10%				17 526.00 €		17 009.65 €		18 360.48 €	834.48 €
PPI-01SIC	Oneri generali - piazz. Cantiere DPI	N	3 127.13 €	1.00	3 127.13 €	1.00	3 127.13 €	1.00	3 127.13 €	- €
PPI-02SIC	Misure di coordinamento	N	652.08 €	1.00	652.08 €	1.00	652.08 €	1.00	652.08 €	- €
PPI-03SIC	Ponteggio sospeso in uso per 3 mesi	mq	90.34 €	162.45	14 675.39 €	0.00	- €	0.00	- €	- 14 675.39 €
PPI-03bSIC	Ponteggio sospeso in uso per 5 mesi	mq	94.07 €	0.00	- €	162.45	15 282.18 €	162.45	15 282.18 €	15 282.18 €
NPS-8	WC portatile	N	191.40 €	0.00	- €	0.00	- €	5.00	957.00 €	957.00 €
NPS-9	Modifiche alle recinzioni	N	1 272.80 €	0.00	- €	0.00	- €	1.00	1 272.80 €	1 272.80 €
NPS-10	Cassetta pronto soccorso	N	228.29 €	0.00	- €	0.00	- €	1.00	228.29 €	228.29 €
	SOMMANO ONERI SICUREZZA				18 454.60 €		19 061.39 €		21 519.48 €	3 064.88 € 16.61%
	TOTALE LAVORI E SICUREZZA				176 188.60 €		172 148.22 €		186 763.81 €	10 575.22 € 6.00%

Il Direttore dei lavori

L'impresa