



Provincia di Pisa

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO ALL'APPALTO DEI LAVORI SP 27 DI MONTECASTELLI – PONTE SUL PAVONE KM 06+300 – CONSOLIDAMENTO MURO ANDATORE, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI E PARAPETTI.

PROGETTO DI VARIANTE



Descrizione elaborato

Elenco prezzi lavori

Codice interno	Lotto	Livello	Ambito	Tipo	Numero	Rev.	Data
25039	LU	VR	ECO	R	06	00	Novembre 2025

COMMITTENTE:

PROVINCIA DI PISA - SETTORE VIABILITA' TRASPORTI
PROTEZIONE CIVILE

Sede Legale: Piazza Vittorio Emanuele II 14 56125 Pisa (PI)

Tel. +39 050 929111

P.I. 01346390501

C.F. 80000410508

PEC: protocollo@provpisa.pcertificata.it

PROGETTAZIONE:

DP INGEGNERIA S.R.L. ASSOCIATO **oice efca**
Società di Ingegneria Civile
DP INGEGNERIA info@dpingegneria.com - www.dpingegneria.com



Ing. Matteo Pierami
Arch. Elena Vangelì

REV	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO
00	Novembre 2025	Prima emissione	Ing. L. Manetti	Ing. N. Giusti	Ing. F. Lippi	Ing. A. Dami

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<u>VOCI A MISURA</u>		
Nr. 1 ARR.	Arrotondamento Arrotondamento euro (zero/43)	a corpo	0,43
Nr. 2 DP.2024.001	Intervento Paramento TIPO 2 - Rimozione delle erbacce e v ... i, senza l'impiego di attrezzi meccanici sulla superficie. Intervento Paramento TIPO 2 - Rimozione delle erbacce e vegetazione di qualsiasi tipo su superfici verticali ed orizzontali, compresa la rimozione del materiale, il trasporto a discarica e gli oneri di smaltimento. L'operazione sarà effettuata con metodi manuali, senza l'impiego di attrezzi meccanici sulla superficie. euro (cinque/50)	mq	5,50
Nr. 3 DP.2024.002	Intervento Paramento TIPO 3 - Pulizia di superfici orizzo ... me aeree di qualunque tipo ed altezza comprese nel prezzo. Intervento Paramento TIPO 3 - Pulizia di superfici orizzontali e verticali mediante getto di idropulitrice ad alta pressione, finalizzato alla rimozione delle efflorescenze presenti, di qualsiasi tipo. Il presente prezzo vale per lavorazioni a qualsiasi altezza, raggiungibili mediante pipattafornie aeree di qualunque tipo ed altezza comprese nel prezzo. euro (quattro/28)	mq	4,28
Nr. 4 DP.2024.003	Intervento Paramento TIPO 1 - Demolizione parapetto in mu ... ativi, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. Intervento Paramento TIPO 1 - Demolizione parapetto in muratura esistente da entrambe i lati dell'impalcato, costituito da elementi in muratura (muretti, colonnine, ecc.) ed elementi metallici e plastici (ringhiere, barriere, parapetti, ecc.). È compresa la rimozione a mano, il carico su autocarro, il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato, lo scarico e gli oneri di smaltimento relativi, il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte.compresa demolizione di elementi in pietra, cordonati, liste, ecc. euro (settanta/05)	m2	70,05
Nr. 5 DP.2024.004	Inhisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, ... su struttura portante con foro D20 - 22 profondità 30 cm Inhisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante con foro D20 - 22 profondità 30 cm euro (ventidue/48)	cadauno	22,48
Nr. 6 DP.2024.005	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurez ... rie al corretto completamento dell'opera a norma di legge. Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2, bordo ponte, classe di funzionamento W4. Costituito da montanti verticali in tubo d89xsp 6mm e correnti in tubo d127xsp 3mm in acciaio CORTEN e retrostante grigliato di protezione (modello tipo cervino+grigliato). Acorato mediante tirafondi 8.8 M20x200 con resina Hilti HIT-RE500 V4. Delle seguenti dimensioni: - ml 76+76 lda installare sul cordolo; - ml 40+40+40+40 da installare su banchina stradale - n. 4 terminali curvi. Omologato CE. Sono compresi nella presente voce tutti gli accessori (deviazioni, transizioni, chiusure, ecc.) necessarie al corretto completamento dell'opera a norma di legge. euro (centosessantaduemilasettecentoventi/83)	a corpo	162'720,83
Nr. 7 DP.2024.005 .MAN	Manodopera per installazione guard rail Manodopera per installazione guard rail euro (undicimilacinquecentonovantatre/11)	a corpo	11'593,11
Nr. 8 DP.2024.007	COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE S ... acciaio a coppella pari a 25. (Voce Anas 2023 - B.04.016) COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA PER SOLETTE SU TRAVI VARATE Confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mm ² ed armata con acciaio B450C, di spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 8, avente superfici in vista perfettamente piane e lisce, ovvero lavorate con appositi motivi. Qualora venga usata quale cassaforma a perdere, dovrà avere l'armatura sporgente nella parte a contatto con il getto da conglobare nel getto stesso. Data in opera compresa l'armatura in acciaio ed ogni onere di prefabbricazione, trasporto e montaggio. Il prezzo compensa inoltre le casseforme per il getto di solette tra travi prefabbricate e varate; in tal caso si detrairanno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella. La coppella è costituita da n. 3 tralicci H16.5 d8/12/8 per un totale di kg di acciaio a coppella pari a 25. (Voce Anas 2023 - B.04.016)		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 9 DP.2024.008	euro (cinquantatre/23) SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA BARRIERA RIUTILIZZABILE - SU TERRA SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA BARRIERA RIUTILIZZABILE Per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico, trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al magazzino/deposito ANAS del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione. Pezzi speciali, fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo. - SU TERRA (Voce Anas2023 - G.001.001.001.b) euro (tre/53)	m ²	53,23
Nr. 10 DP.2024.009	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbrica ... a stuccatura dei giunti; a due petti 40x7,5x100 cm vibrata Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a due petti 30x7-9x100 cm vibrata euro (venticinque/26)	ml	3,53
Nr. 11 DP.2024.010	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di espos ... lasse di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4 euro (centottantasei/43)	m	25,26
Nr. 12 DP.2024.011	Griglia in ghisa sferoidale classe d, resistenza 400 kN m ... in cls C16/20, escluso scavo piana dim. esterne 500x200 mm Griglia in ghisa sferoidale classe D, resistenza 400 kN murata a malta cementizia con rinfiacco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo piana dim. esterne 500x200 mm euro (centotredici/21)	m ³	186,43
Nr. 13 I.001.025.00 2.g	TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630 TUBAZIONE IN POLIETILENE (AD) Posate secondo la UNI ENV 1046 per condotte di scarico interrato non in pressione, corrugata esternamente e con parete interna liscia, realizzato per coestrusione a doppia parete, prodotta in conformità alla norma UNI EN 13476-3 (tipo B), certificata con marchio di qualità di prodotto rilasciato da soggetto accreditato, dotato di sistema di giunzione a bicchiere o manicotto e rispettiva guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM a norma UNI EN 681-1. È compresa la posa in opera ed il collaudo ai sensi della norma UNI EN 1610 e quant'altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluso lo scavo ed il reinterro con idonei materiali prescritti dalla D.L. Classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO 9969. Compresa fornitura e posa in opera. - SN 8 KN/MQ - DN DIAMETRO ESTERNO 630 Con diametro interno minimo di mm 527 conforme alla norma UNI EN 13476-3 euro (centocinquantaquattro/47)	cad	113,21
Nr. 14 N.P.04	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e ... arte - rete elettrosaldata formato mm 2000x3000 d6 150x150 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte - rete elettrosaldata formato mm 2000x3000 d8 150x150 euro (due/08)	kg	154,47
Nr. 15 N.P.05	Fornitura e posa in opera di Geobloc, blocco modulare in ... materiale in cantiere, è compreso lo scarico del materiale Fornitura e posa in opera di Geobloc, blocco modulare in CLS, tre fori Ø30. Nel prezzo è compreso il carico del materiale, il trasporto del materiale in cantiere, è compreso lo scarico del materiale euro (duecentoventi/11)	m ³	2,08
Nr. 16 TOS24_01.A 03.001.003	Demolizione di impalcato in materiale lapideo, pietra, me ... i per il trasporto a discarica e gli oneri di smaltimento. Demolizione di impalcato in materiale lapideo, pietra, metallo, legno, calcestruzzo, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore, compresa demolizione di elementi in pietra, cordonati, liste, ecc. Compresi oneri per il trasporto a discarica e gli oneri di smaltimento. euro (centoventidue/92)	kg	220,11
		m ³	122,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 17 TOS24_01.B 02.002.002	Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri euro (trentacinque/00)	m ²	35,00
Nr. 18 TOS24_01.B 03.001.002	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e ... e elettrosaldata formato m 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. (Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024) rete elettrosaldata formato m 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20 euro (due/08)	kg	2,08
Nr. 19 TOS24_01.B 03.001.015	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e ... ature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere. Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato e per carpenteria metallica, secondo le norme UNI in vigore e conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. (Descrizioni aggiornate per la pubblicazione del Prezzario 2024) Per opere in elevazione quali pilastri e travi di qualsiasi forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere. euro (due/55)	kg	2,55
Nr. 20 TOS24_01.B 03.004.101	Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qual ... delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento travi di altezza fino a 240 mm euro (tre/75)	kg	3,75
Nr. 21 TOS24_01.B 04.003.002	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4 euro (centocinquantatre/03)	m ³	153,03
Nr. 22 TOS24_01.D 05.001.003	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante ... essibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato euro (ventisette/93)	m ²	27,93
Nr. 23 TOS24_02.A 03.038.004	Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fiss ... di m 50 in polietilene alta densità di qualsiasi diametro Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50 in polietilene alta densità di qualsiasi diametro euro (zero/32)	m	0,32
Nr. 24 TOS24_02.A 07.001.001	Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50 Carico, traporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50 euro (sessantadue/98)	m ³	62,98
Nr. 25 TOS24_02.A 07.011.010	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cant ... guito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di installazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali euro (sedici/03)	m ³	16,03
Nr. 26 TOS24_02.B 10.004.001	Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di ... on mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.) Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 27 TOS24_02.B 10.004.002	impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50) su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.) euro (novecentotrentatre/10) Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di ... 0,50) su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50) su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli euro (settecentoventi/29)	m³	933,10
Nr. 28 TOS24_02.B 10.005.001	Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cucì, es ... ci di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cucì, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni euro (milleottocentoquarantasei/22)	m³	1'846,22
Nr. 29 TOS24_02.B 10.021.002	Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica ... su struttura portante: con foro D 10-12 profondità' 30 cm Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 10-12 profondità' 30 cm euro (sedici/18)	cad	16,18
Nr. 30 TOS24_04.A 04.001.001	Scotico del piano di campagna. Compreso: - l'asportazione ... i rifiuti in area di cantiere. per profondità fino a 30 cm Scotico del piano di campagna. Compreso: - l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici (escluse ceppaie d'albero di alto fusto); - l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere. per profondità fino a 30 cm euro (tre/10)	m²	3,10
Nr. 31 TOS24_04.A 04.002.002	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici. Compre ... tiere, in terreni sciolti per quantità superiori a 5000 m³ Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici. Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti per quantità superiori a 5000 m³ euro (tre/43)	m³	3,43
Nr. 32 TOS24_04.A 05.007.002	Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente ... iori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. euro (trentadue/45)	m³	32,45
Nr. 33 TOS24_04.A 05.008.001	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno ... compreso la fornitura del materiale spessore minimo 20 cm Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale spessore minimo 20 cm euro (quattro/75)	m²	4,75
Nr. 34 TOS24_04.A 07.002.001	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sci ... iere eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere euro (tre/82)	m³	3,82
Nr. 35 TOS24_04.A 07.002.002	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sci ... n mezzi meccanici per il trasporto ad impianti autorizzati Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti autorizzati euro (diciassette/77)	m³	17,77

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 36 TOS24_04.B 12.001.002	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione pe ... esa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. euro (settantasette/94)	m³	77,94
Nr. 37 TOS24_04.E 02.002.001	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... alto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm euro (ventidue/36)	m²	22,36
Nr. 38 TOS24_04.E 02.002.002	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminos ... Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente euro (tre/55)	m²	3,55
Nr. 39 TOS24_04.E 02.003.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vib ... n aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm euro (quattordici/24)	m²	14,24
Nr. 40 TOS24_04.E 07.001.001	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 12 euro (zero/34)	m	0,34
Nr. 41 TOS24_04.E 07.001.002	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... n presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza cm 15 euro (zero/36)	m	0,36
Nr. 42 TOS24_04.E 07.001.004	Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffi ... ezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento. larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebraure, ecc euro (tre/44)	m²	3,44
Nr. 43 TOS24_04.E 07.005.001	Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura ... e ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera. Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera. euro (ventiotto/70)	cad	28,70
Nr. 44 TOS24_04.F 06.008.001	Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 c minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro diam. est. 200 mm euro (cinquantauno/17)	m	51,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 45 TOS24_04.F 06.023.001	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza ... ertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 euro (novantacinque/75)	cad	95,75
Nr. 46 TOS24_05.A 03.002.001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... urata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. euro (zero/70)	metroqua dro per centimetr o	0,70
Nr. 47 TOS24_05.A 03.002.002	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bitu ... a a cm di spessore. per profondita' eccedente i primi 5 cm Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. per profondita' eccedente i primi 5 cm euro (zero/60)	metroqua dro per centimetr o	0,60
Nr. 48 TOS24_09.V 06.020.002	Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m ... t'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2,00 sorretta da montanti in ferro a "T" di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte. Riparazione di rete metallica per recinzione di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza, compreso la sostituzione della rete per le parti rotte o corrose fino a mq. 3,00 (computazione minima), la rilegatura della rete ai montanti esistenti e/o ai fili tenditori, il ripristino dei fili tenditori e la tensione degli stessi, quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (trentadue/46)	m²	32,46
Nr. 49 TOS24_09.V 06.025.050	Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzi ... t'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfiango e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte Verniciatura palo rastremato a sezione circolare in ferro fino a 2,4 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di ruggine della superficie da verniciare, compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. euro (ventisette/24)	cad	27,24
Nr. 50 TOS24_16.B 11.016.002	Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non geliv ... si di pietra calcarea tipo EXTRADURA del peso da 1 a 3 Tn. Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm. in massi di pietra calcarea tipo EXTRADURA del peso da 1 a 3 Tn. euro (centoventidue/59)	m³	122,59
Nr. 51 TOS24_17.N 07.002.008	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impi ... no a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	carrelli mobili corredati di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno euro (trentatre/93)	cad	33,93
Nr. 52 TOS24_17.P 05.001.004	Recinzioni e accessi di cantiere Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110 Recinzioni e accessi di cantiere Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110 euro (centotrentanove/70)	cad	139,70
Nr. 53 TOS24_17.P 05.001.007	Recinzioni e accessi di cantiere Barriera new jersey in p ... m(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) Recinzioni e accessi di cantiere Barriera new jersey in polietilene zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui, h.80 cm(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) euro (settantacinque/21)	m	75,21
Nr. 54 TOS24_17.P 07.002.001	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnale ... o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006 euro (quattordici/06)	cad	14,06
Nr. 55 TOS24_AT. N01.001.203	Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 200000 KG - 1 giorno Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 200000 KG - 1 giorno euro (trentanove/93)	ora	39,93
Nr. 56 TOS24_AT. N01.008.004.	Produzione di Energia Generatori di Corrente 5 Kva - 1 mese Produzione di Energia Generatori di Corrente 5 Kva - 1 mese euro (tre/34)	ora	3,34
Nr. 57 TOS24_AT. N01.015.070.	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verd ... dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese euro (uno/29)	ora	1,29
Nr. 58 TOS24_AT. N01.060.001	Utensili e accessori per macchine movimento terra Vibratore per calcestruzzo - 1 mese Utensili e accessori per macchine movimento terra Vibratore per calcestruzzo - 1 mese euro (due/77)	ora	2,77
Nr. 59 TOS24_AT. N01.060.018.	Utensili e accessori per macchine movimento terra Idropulitrice a 200 ATM - 1 giorno Utensili e accessori per macchine movimento terra Idropulitrice a 200 ATM - 1 giorno euro (quattro/38)	ora	4,38
Nr. 60 TOS24_AT. N01.065.003.	Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore e ... iametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno Martelli, perforatori elettrici e accessori Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno euro (tre/13)	ora	3,13
Nr. 61 TOS24_AT. N01.072.001	Betoniere Betoniera a bichiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese Betoniere Betoniera a bichiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese euro (due/35)	ora	2,35
Nr. 62 TOS24_AT. N02.014.005.	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra ... TT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) euro (settantadue/99)	ora	72,99
Nr. 63 TOS24_AT. N02.014.105.	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra ... T 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) euro (undici/21)	ora	11,21

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 64 TOS24_AT. N02.100.101.	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburant ... ezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg euro (otto/93)	ora	8,93
Nr. 65 TOS24_AT. N02.100.111.	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburant ... 3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75 cv fino a 220 cv Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75 cv fino a 220 cv euro (quindici/81)	ora	15,81
Nr. 66 TOS24_AT. N06.006.012.	Piattaforme Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 mese Piattaforme Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 mese euro (quattordici/63)	ora	14,63
Nr. 67 TOS24_AT. N06.016.006	Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi euro (quattro/13)	ora	4,13
Nr. 68 TOS24_AT. N06.018.001	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= m ... daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. euro (sedici/50)	ora	16,50
Nr. 69 TOS24_AT. N06.100.900	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV euro (diciassette/56)	ora	17,56
Nr. 70 TOS24_PR.P 01.002.005	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia grossa Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia grossa euro (diciannove/78)	t	19,78
Nr. 71 TOS24_PR.P 02.004.007	Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg Cemento UNI EN 197-1:2011 pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg euro (novanta/00)	t	90,00
Nr. 72 TOS24_PR.P 06.001.002.	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. Ø 8 Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. Ø 8 euro (zero/98)	kg	0,98
Nr. 73 TOS24_PR.P 06.001.065.	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla nor ... strutture (solo nell'ambito di progettazione preliminare). Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. da Ø 6 a Ø 26 per armatura di strutture (solo nell'ambito di progettazione preliminare). euro (uno/37)	kg	1,37
Nr. 74 TOS24_PR.P 06.002.008	Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 150x150 Rete elettrosaldada ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 Ø 8 150x150 euro (uno/06)	kg	1,06
Nr. 75 TOS24_PR.P 06.004.002	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, sagomato Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, sagomato euro (zero/82)	kg	0,82
Nr. 76 TOS24_PR.P 07.114.001	Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, ... kN = 40 t) per canale in cls dimensioni esterne 500x200 mm Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per canale in cls dimensioni esterne 500x200 mm euro (trenta/18)	cad	30,18

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 77 TOS24_PR.P 08.020.005	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la U ... ento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti) euro (cinquecentoquarantaotto/68)	m³	548,68
Nr. 78 TOS24_PR.P 09.003.001	Malta cementizia confezionata in cantiere per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia Malta cementizia confezionata in cantiere per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia euro (centodiciannove/46)	m³	119,46
Nr. 79 TOS24_PR.P 09.003.002	Malta cementizia confezionata in cantiere per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia Malta cementizia confezionata in cantiere per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia euro (centotrenta/44)	m³	130,44
Nr. 80 TOS24_PR.P 10.005.004	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm consistenza S4 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm consistenza S4 euro (centonove/25)	m³	109,25
Nr. 81 TOS24_PR.P 10.006.004	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm consistenza S4 Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm consistenza S4 euro (centoquindici/25)	m³	115,25
Nr. 82 TOS24_PR.P 10.010.424	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza car ... ientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato euro (centotrentacinque/43)	m³	135,43
Nr. 83 TOS24_PR.P 13.010.001.	Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conf ... 11 spessori da 2 a 20 mm in qualità di acciaio S235 e S275 Lamiere laminate a caldo per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 10029:2011 spessori da 2 a 20 mm in qualità di acciaio S235 e S275 euro (zero/88)	kg	0,88
Nr. 84 TOS24_PR.P 15.055.007	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno ... alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 d. 125 mm spess. 10,7 mm Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 d. 125 mm spess. 10,7 mm euro (quattro/59)	m	4,59
Nr. 85 TOS24_PR.P 26.114.001.	Pitture di fondo per ferro con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60) Pitture di fondo per ferro con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60) euro (otto/05)	l	8,05
Nr. 86 TOS24_PR.P 40.020.002.	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43) Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43) euro (sessanta/13)	kg	60,13
Nr. 87 TOS24_PR.P 40.021.001	Attrezzatura per iniezione resina chimica pistola manuale Attrezzatura per iniezione resina chimica pistola manuale euro (ottantanove/41)	cad	89,41
Nr. 88 TOS24_PR.P 40.021.002.	Attrezzatura per iniezione resina chimica beccuccio (conf. 5 pezzi) Attrezzatura per iniezione resina chimica beccuccio (conf. 5 pezzi) euro (uno/75)	cad	1,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 89 TOS24_PR.P 51.001.002	Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, ... simboli. Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 1 Segnale triangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lati cm 120 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (centootto/01)	cad	108,01
Nr. 90 TOS24_PR.P 51.002.002	Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, s ... mboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (quarantasette/12)	cad	47,12
Nr. 91 TOS24_PR.P 51.005.001	Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato ... li. Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1 Segnale rettangolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo di attacchi speciali; per tutti i simboli. Lato minore cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1 euro (quarantadue/87)	cad	42,87
Nr. 92 TOS24_PR.P 51.009.001	Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura ... l(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 48, del peso non inferiore a 3,33 kg/ml(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) euro (quindici/27)	m	15,27
Nr. 93 TOS24_PR.P 51.009.002	Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura ... l(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) Sostegno tubolare in ferro zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. del diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024) euro (sedici/16)	m	16,16
Nr. 94 TOS24_PR.P 72.010.020	Accessori vari viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) Accessori vari viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) euro (uno/07)	cad	1,07
Nr. 95 TOS24_PRR EC.P17.003. 002	Miscela bituminose, catrame di carbone e prodotti contene ... ce CEER/EER 17 03 01 (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) Miscela bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01 (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) euro (trentasei/41)	Tn	36,41
Nr. 96 TOS24_PRR EC.P17.005. 104	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminat ... a colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006. Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 05 03* ” (riferimento cod. CEER/EER 17 05 04) - materiale inerte vario costituito esclusivamente da terra proveniente da scavi, con concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006. euro (ventiuno/02)	t	21,02
Nr. 97 TOS24_PRR EC.P17.009. 004	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione ... 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) euro (venticinque/29)	Tn	25,29
Nr. 98 TOS24_PRR EC.P17.009.	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione ... ento cod. CEER/EER 17 09 04) costituiti da materile inerte Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
104	diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (riferimento cod. CEER/ EER 17 09 04) costituiti da materile inerte euro (ventitre/49)	t	23,49
Nr. 99 TOS24_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato Operaio edile Specializzato euro (trenta/18)	ora	30,18
Nr. 100 TOS24_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato Operaio edile Specializzato euro (trenta/18)	ora	30,18
Nr. 101 TOS24_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato Operaio edile Specializzato euro (trenta/18)	ora	30,18
Nr. 102 TOS24_RU. M10.001.003	Operaio edile Qualificato Operaio edile Qualificato euro (ventiotto/06)	ora	28,06
Nr. 103 TOS24_RU. M10.001.004	Operaio edile Comune Operaio edile Comune euro (venticinque/11)	ora	25,11
Nr. 104 TOS24_RU. M10.001.004	Operaio edile Comune Operaio edile Comune euro (trentadue/04)	ora	32,04
Nr. 105 TOS24_RU. M10.001.004	Operaio edile Comune Operaio edile Comune euro (venticinque/11)	ora	25,11
Nr. 106 TOS25_AT. N06.018.010.	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= m ... mensile. - Prezzo senza spese generali e utili di Impresa Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile. - Prezzo senza spese generali e utili di Impresa euro (quarantanove/58)	ora	49,58
Nr. 107 TOS25_AT. N06.100.900.	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburant ... o a 126 CV- Prezzo senza spese generali e utili di Impresa Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV- Prezzo senza spese generali e utili di Impresa euro (diciassette/51)	ora	17,51
Nr. 108 TOS25_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato- Prezzo senza spese generali e utili di Impresa Operaio edile Specializzato- Prezzo senza spese generali e utili di Impresa euro (trenta/22)	ora	30,22
Nr. 109 TOS25_RU. M10.001.004	Operaio edile Comune - Prezzo senza spese generali e utilidi Impresa Operaio edile Comune - Prezzo senza spese generali e utilidi Impresa euro (venticinque/15)	ora	25,15
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		

[illegible]