



Provincia di Pisa

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RELATIVO ALL'APPALTO DEI LAVORI SP 27 DI MONTECASTELLI – PONTE SUL PAVONE KM 06+300 – CONSOLIDAMENTO MURO ANDATORE, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI E PARAPETTI.

PROGETTO DI VARIANTE



Descrizione elaborato

Elenco prezzi sicurezza

Codice interno	Lotto	Livello	Ambito	Tipo	Numero	Rev.	Data
25039	LU	VR	ECO	R	07	00	Novembre 2025

COMMITTENTE:

PROVINCIA DI PISA - SETTORE VIABILITA' TRASPORTI
PROTEZIONE CIVILE

Sede Legale: Piazza Vittorio Emanuele II 14 56125 Pisa (PI)

Tel. +39 050 929111

P.I. 01346390501

C.F. 80000410508

PEC: protocollo@provpisa.pcertificata.it

PROGETTAZIONE:

DP INGEENNERIA S.R.L. ASSOCIATO **oice efca**
Società di Ingegneria Civile
DP INGEENNERIA info@dpingegneria.com - www.dpingegneria.com



Ing. Matteo Pierami
Arch. Elena Vangelì

REV	DATA	MOTIVAZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	AUTORIZZATO
00	Novembre 2025	Prima emissione	Ing. L. Manetti	Ing. N. Giusti	Ing. F. Lippi	Ing. A. Dami

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 ARR.	Arrotondamento Arrotondamento euro (zero/55)	a corpo	0,55
Nr. 2 DP.2024.SIC .001	Formazione di pista di accesso al cantiere mediante forni ... cessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Formazione di pista di accesso al cantiere mediante fornitura e posa di terra stabilizzata carrabile di spessore 30/40 cm e sottostante geotessile non tessuto termosaldato in polipropilene a filo continuo o di altro tipo come da disposizione del D.L., avente larghezza minima 4 m o comunque tale che sia transitabile per i mezzi di cantiere. Nella voce è compreso il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale costituenti la pista una volta ultimati i lavori ed il ripristino dello stato dei fatti dei terreni. È compreso anche ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (centoundici/71)	ml	111,71
Nr. 3 DP.2024.SIC .002	Noleggio di ragno elevatore cingolato, altezza di lavoro ... i da consegnare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Noleggio di ragno elevatore cingolato, altezza di lavoro fino a 23 m con cestello, carico fino a 200 kg. Nolo a caldo - Per l'effettuazione delle lavorazioni riguardanti le seguenti fasi: - FASE 5: Rimozione vegetazione e pulizia del paramento murario (interventi tipo 2 e tipo 3); - FASE 6: Intervento di cucì/scucì sul paramento murario (interventi tipo 7); - FASE 7: Intervento di ripristino paramento murario in conci di pietra e in muratura (interventi tipo 4 e tipo 5); - FASE 8: Iniezioni armate (intervento tipo 6). Per tutta la durata necessaria all'esecuzione delle lavorazioni così da consegnare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro (sessantaquattromilanovecentocinquantatre/91)	a corpo	64'953,91
Nr. 4 DP.2024.SIC .003	Fornitura di dispositivi provvisori anticaduta Tipo A che ... ni. Componenti tipo WÜRTH - LINEA VITA ROBUST o similari. Fornitura di dispositivi provvisori anticaduta Tipo B che consentano di eseguire le lavorazioni in sicurezza. I componenti devono essere conformi alla Norma UNI 11578:2015 tipo B, ed essere realizzati in acciaio inox AISI 304 (inox A2). I componenti devono avere funzione di deviazione caduta per la limitazione dell'effetto "pendolo". I dispositivi devono essere idonei per l'installazione su solai con struttura portante in muratura/pietra. In caso di strutture non idonee al fissaggio diretto i componenti potranno essere collegati mediante incravattatura da realizzarsi sempre con componentistica in acciaio inox (contropiastre). I componenti dovranno avere golfare girevole a 360° ed essere idonei per l'uso da parte di un operatore. Sui dispositivi dovrà essere ben visibile la marcatura laser che riporti il logo del produttore, il tipo del componente, il numero di utilizzatori e la norma di riferimento. I dispositivi devono avere una garanzia sul materiale di 10 anni. Componenti tipo WÜRTH - LINEA VITA ROBUST o similari. euro (quattromila/00)		4'000,00
Nr. 5 TOS24_17.N 05.002.014	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione ... 00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese. euro (ventitre/99)	cad	23,99
Nr. 6 TOS24_17.N 05.002.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione ... ti di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento. euro (nove/87)	cad	9,87
Nr. 7 TOS24_17.N 05.002.020	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo ... lusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo euro (sei/61)	cad	6,61
Nr. 8 TOS24_17.N	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di b ... ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
06.004.010	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile euro (trecentoventicinque/73)	cad	325,73
Nr. 9 TOS24_17.N 06.005.001	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile euro (cinquantacinque/68)	cad	55,68
Nr. 10 TOS24_17.P 03.001.010	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respirato ... tura interna e fascia antisudore conforme UNI EN 397:2013. DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto in polietilene alta densità, visiera, scanalature laterali per attacco di cuffie e visiere, senza fori di ventilazione, con bardatura interna e fascia antisudore conforme UNI EN 397:2013. euro (sedici/56)	cad	16,56
Nr. 11 TOS24_17.P 03.002.025	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, antiscivolo (tratt ... antioli, antiscivolo conforme norma UNI EN ISO 20345:2012 DPI per piedi e gambe, tronco e addome, antiscivolo (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Scarpa da lavoro bassa con dispositivi di sfilamento rapido dotata di puntale in acciaio e lamina antiforo, allacciatura con ganci e occhielli trattati anticorrosione, sottopiede antistatico, suola in poliuretano bidensità, antistatico, antioli, antiscivolo conforme norma UNI EN ISO 20345:2012 euro (cinquanta/41)	cad	50,41
Nr. 12 TOS24_17.P 03.002.029	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, antiscivolo (tratt ... e in acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361:2003 DPI per piedi e gambe, tronco e addome, antiscivolo (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Imbracatura con cospali regolabili, attacco dorsale in acciaio zincato, sagole in poliestere UNI EN 361:2003 euro (quarantasette/01)	cad	47,01
Nr. 13 TOS24_17.P 03.002.042	DPI per piedi e gambe, tronco e addome, antiscivolo (tratt ... acciaio con sistema di bloccaggio conforme UNI EN 360:2003. DPI per piedi e gambe, tronco e addome, antiscivolo (trattenuta, posizionamento, accesso, arresto e salvataggio), indumenti da lavoro. Dispositivo antiscivolo retrattile con cavo in acciaio con sistema di bloccaggio conforme UNI EN 360:2003. euro (quattrocentotrentasei/08)	cad	436,08
Nr. 14 TOS24_17.P 05.001.001	Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120 Recinzioni e accessi di cantiere Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 120 euro (uno/10)	m	1,10
Nr. 15 TOS24_17.P 05.001.004	Recinzioni e accessi di cantiere Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110 Recinzioni e accessi di cantiere Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110 euro (centotrentanove/70)	cad	139,70
Nr. 16 TOS24_17.S 08.002.002	Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori ... imento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni euro (cinquanta/43)	ora	50,43
Nr. 17 TOS24_AT. N01.001.012.	Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese euro (tredici/55)	ora	13,55
Nr. 18 TOS24_AT. N01.001.016.	Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese euro (sedici/16)	ora	16,16

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 19 TOS24_AT. N01.001.901.	Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo ca ... - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV euro (diciassette/03)	ora	17,03
Nr. 20 TOS24_AT. N02.014.005.	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra ... TT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) euro (settantadue/99)	ora	72,99
Nr. 21 TOS24_AT. N02.014.105.	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra ... T 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo) euro (undici/21)	ora	11,21
Nr. 22 TOS24_AT. N02.100.111.	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburant ... 3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75 cv fino a 220 cv Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75 cv fino a 220 cv euro (quindici/81)	ora	15,81
Nr. 23 TOS24_AT. N06.006.009	Piattaforme Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 giorno Piattaforme Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 giorno euro (ventitre/07)	ora	23,07
Nr. 24 TOS24_AT. N06.006.010	Piattaforme Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - da 2 a10 giorni Piattaforme Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - da 2 a10 giorni euro (venti/60)	ora	20,60
Nr. 25 TOS24_AT. N06.006.012	Piattaforme Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 mese Piattaforme Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 mese euro (diciotto/66)	ora	18,66
Nr. 26 TOS24_AT. N06.018.001	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= m ... daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile. euro (ventiuno/05)	ora	21,05
Nr. 27 TOS24_AT. N06.100.900	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV euro (ventidue/41)	ora	22,41
Nr. 28 TOS24_PR.P 01.002.041	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava Sabbie, ghiaie ed inerti vari Stabilizzato di cava euro (quattordici/09)	t	14,09
Nr. 29 TOS24_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato Operaio edile Specializzato euro (trentaotto/51)	ora	38,51
Nr. 30 TOS24_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato Operaio edile Specializzato euro (trenta/18)	ora	30,18
Nr. 31 TOS24_RU. M10.001.004	Operaio edile Comune Operaio edile Comune euro (venticinque/11)	ora	25,11

[illegible]